

普宁市交通运输局文件

普交发〔2022〕310号

签发人：张丹青

关于普宁市县道 X109（石云线）路面修补 工程施工图设计的批复

普宁市地方公路管理站：

你单位《关于要求审批普宁市县道 X109（石云线）路面修补工程施工图设计的请示》（普地路〔2022〕28号）及相关资料收悉。

根据《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》（交公路发〔2018〕33号）等有关技术规范和各单位提供的现状资料，批复如下：

一、路线走向

普宁市县道 X109（石云线）路面修补工程全长 16 公里，起点桩号 K1+440，终点桩号 K17+440。项目路线走向按旧路线位布设。

二、建设规模和技术标准

(一) 建设规模

主要对县道 X109 线旧路面进行病害处置,路面结构为:

5cm 厚 AC-16C 沥青混凝土面层

石油沥青水泥混凝土粘层 (喷油量 $1.6\sim 1.8\text{Kg}/\text{m}^2$)

玻璃纤维格栅

铣刨 1cm 厚

2~5cm 厚中粒式沥青混凝土调平层 (AC-16C)

石油沥青水泥混凝土粘层 (坑洞部分) (喷油量 $1.6\sim 1.8\text{Kg}/\text{m}^2$)

本项目属修复养护类,应当以专项检测或评估为依据,请你单位加强旧路性能评价,补充对显性、隐性病害的诊断分析内容,并对比论证采用修复方式的合理性。

(二) 技术标准

本项目仅对旧路已损坏的设施进行修复,技术指标与旧路等级一致。

三、路基、路面

(一) 路基

应补充调查既有路基病害和隐患情况,整理分析病害的类型、规模、分布、成因等数据。

(二) 路面

要进一步加强路面碎石材料调查,加强材料试验,合理确定混凝土、集料设计指标,明确路面施工工艺要求,确保路面质量。

四、施工图预算

本工程施工图预算为 156.61 万元，其中建安费 146.94 万元，经你单位对造价咨询审核意见的初步审查，同意经审核的工程造价为 149.09 万元，其中建安费 140.76 万元。最终工程造价以竣工决算为准。

五、资金来源

由你单位自筹解决。

六、其他

(一) 请你单位严格按照批准的施工图设计文件和批复意见修编并执行，未经批准不得擅自修改。要认真执行交通工程基本建设程序规定，依法依规择优招选施工、监理单位，加强工程质量、安全、进度和资金管理，确保工程顺利完成。

(二) 工程实施中，严格按照设计变更管理的有关规定，加强设计变更管理，按规定及时办理设计变更手续，未经审查的设计变更（含设计变更申请）不得实施（除紧急抢险工程或特殊规定外）。



公开方式：主动公开

