

揭市环（普宁）审〔2024〕2号

揭阳市生态环境局关于普宁市大坝兴得利建筑材料加工厂（个体工商户）年产4500吨胶黏剂、6000吨腻子粉建设项目环境影响报告表的批复

普宁市大坝兴得利建筑材料加工厂（个体工商户）：

你单位报送的《普宁市大坝兴得利建筑材料加工厂（个体工商户）年产4500吨胶黏剂、6000吨腻子粉建设项目环境影响报告表》（编号60513t，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2312-445281-04-01-203936）位于普宁市大坝镇铁山洋村白沙沟（东经116°10'39.016"，北纬23°21'17.001"），占地面积600平方米。租用现有厂房从事水性胶黏剂、腻子粉加工项目，主要生产设备包括腻子粉搅拌分装机1台、腻子粉搅拌机1台、粘胶剂搅拌机3台、分散机1台、洗水机1台等（设备清单详见报告表），年产水性胶黏剂4500吨，腻子粉6000吨。项目总投资200万元，其中环保投资40万元。

二、根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，从环保角度我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

三、项目应重点做好以下生态环境保护工作：

（一）按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，提高工艺装备自动化控制水平，强化各生产环节的节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统。喷淋用水经沉淀后循环使用、清洗废水经自建污水处理设施处理后回用于清洗，不外排。生活污水经三级化粪池+一体化设施处理达标后回用于厂区周边绿化灌溉，远期废水应纳入所在区域污水集中处理设施深度处理。严格做好生产区、原辅材料存放区、固体废物贮存场所、污水处理设施等的防渗防漏防腐措施，防止污染土壤、地下水及周边水体。

（三）严格落实大气污染防治措施。加强排放源的控制和管理，最大限度减少废气排放量。尽量采用连续化、自动化生产工艺，使用低（无）VOCs排放的原辅材料，产生废气的车间或设备需密闭化。腻子粉进料、搅拌粉尘经布袋除尘器处理后与水性胶黏剂投料粉尘、混合有机废气、污水处理站废气汇集后经生物除臭喷淋设施+干式过滤器+两级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA001）达标排放，失效的活性炭应定期更换。应规范设置废气排放口，排气筒高度应不低于报告表建议值。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备、对噪声源强较大的设备采取消声、减振、隔音等措施；做好设备的维护，保证其正常运行，确保厂界噪声达标排放。

(五) 严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”要求，采取符合国家环境保护标准的防护措施分类安全贮存，并依法依规处理处置。

(六) 强化环境风险防范和事故应急。合理规划厂区布局，加强生产、污染防治设施管理和维护。加强危险废物暂存的安全管理，设置废水事故应急池及配套必要应急装备，制订突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，落实有效环境风险防控措施，确保生态环境安全。

(七) 严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立环境监测体系，完善监测计划，建立污染源管理台账制度，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。如出现污染物排放超标情况，应立即查明原因并进一步采取污染物减排措施。

四、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放应符合如下标准：

(一) 生产废水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中洗涤用水标准；近期生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准；远期生活污水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级排放标准同时满足普宁市英歌山(大坝)污水处理厂进水要求。

(二) 腻子粉进料、搅拌工序粉尘及水性胶黏剂投料工序粉尘、混合工序NMHC有组织排放执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)表2的新建企业大气污染物特别排放限值的要求，NMHC厂区内无组织排放执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》(GB37824-2019)中表B.1厂区内VOCs无组织特别排放限值的要求，颗粒物厂界无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)

中第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准。

（三）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

五、项目大气污染物排放总量控制指标： $VOC_s \leq 0.1728t/a$ 。

六、你单位应对《报告表》的内容和结论负责。项目在《报告表》编制、审批申请过程中若有虚报、瞒报等违法情形，须承担由此产生的一切责任。

七、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程建成后应按规定办理排污许可手续，其配套建设的环境保护设施经验收合格方可投入生产或者使用，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

九、项目建设涉及其他许可事项，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

揭阳市生态环境局

2024年1月17日

抄送：普宁市大坝镇人民政府，广东臻乐环保科技有限公司。

揭阳市生态环境局普宁分局

2024年1月17日印发